Krydsombygning Jyllinge

BYGHERRE
Roskilde Kommune

ENTREPRISESUM
17 mio.

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

ENTREPRISEPERIODE
2020 - 2021

Nyt 4-benet signalreguleret kryds i Jyllinge

Entreprisen omhandlede forlængelse af Møllevej til Frederiksborgvej inklusiv udvidelse af veje og etablering af et nyt 4-benet signalreguleret kryds. Krydset blev udført i flere faser for at opretholde trafikken på Frederiksborgvej.

Udvidelse og forlængelse af Møllevej og nyt trafikkryds

For at forbedre trafik- og adgangsforholdene for beboerne i Jyllinge Nordmark skulle den eksisterende Møllevej udvides til flere spor og forlænges. For at håndtere den større mængde trafik blev der ligeledes anlagt et nyt 4-benet signalreguleret kryds.

Ved Møllehavens tilslutning til Frederiksborgvej blev det eksisterende kryds nedlagt i flere faser for at opretholde den kørende trafik gennem entreprise-området på Frederiksborgvej. Det nye kryds blev derefter etableret med en udvidet kapacitet.

På den modsatte side af Møllevej blev Gulddyssevej forskudt så vejprofilet er tilpasset det nye trafikkryds.

Efter projektet skal beboere i Jyllinge Nordmark ikke længere gennem Jyllinges bymidte via Frederiksborgvej, og projektet har således bidraget til at reducere trafikken i bymidten og reduceret den pressede trafik på Jyllinge Parkvej i myldre-tiden.

Hovedmængder

- *3.400 m³ råjordsarbejder*
- *4.300 m³ muldjordsarbejder*
- *1.400 m afvandingsledninger*
- *1.140 m elkabler*
- *29 stk. brønde*
- *9.000 m² asfaltarbejder*
- *1.850 m brolægningsarbejder*
- *360 m² fliser*
- *6.600 m² græssåning*