

Kunstgræsbaner Herlufsholm



BYGHERRE

Herlufsholm Idrætscenter

ENTREPRISESUM

7 mio.

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

ENTREPRISEPERIODE

2015

Etablering af sportsanlæg

Denne hovedentreprise omfattede etablering af ny 11.400 m² kunstgræsbane FIFA 2-Star samt baneudstyr, tilpasning af udenomsarealer inklusiv hegn samt jordarbejder, belægningsarbejder og afvanding.

Som led i entreprisen blev der etableret nye adgangsveje i betonbelægningssten samt etableret dræn og sandfangsbrønde, nye forsyningsledninger og kabelarbejder til bl.a. ny belysning af kunstgræsbanen.

Eksisterende afløb for overflade- og drænvand skulle løbende tilsluttes nye drænledninger således, at afløb ikke blev standset under anlægsarbejdet.

I forbindelse med arbejdet skulle strømforsyningen til den eksisterende stadionbelysning afbrydes inden opstart på gravearbejdet, ligesom der skulle lokaliseres og afsættes et eksisterende 50 kV højspændingskabel

Der blev ligeledes ryddet træer og buskads langs den nærliggende jernbane.

Træer til fældning blev gennemgået sammen med tilsynet for at sikre, at der var enighed om, hvilke træer der skulle fældes.

Hovedmængder

- 11.400 m² kunstgræsbane FIFA 2-Star
- 16.000 m² muldjords-arbejder
- 5.600 m³ råjordsarbejder
- 3.700 m drænlednings-arbejder
- 2.800 m³ bundgrusarbejder
- 2.800 m³ stabilgrusarbejder
- 2.000 m² belægningsarbejder
- 500 m hegn incl porte og låger
- 1.300 m kabelarbejder
- 50 ton asfaltarbejder