



## BYGHERRE

HTK Vand A/S

## ENTREPRISESUM

4,5 mio.

## ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

## ENTREPRISEPERIODE

2020

## LEDNINGSRENOVERING FOR FORSYNING OG LODSEJERE

Zøllner renoverede drikkevandsledninger for HTK Vand samt private lodsejere. Fokus var på optimeret opretholdelse af forsyningen samt udførelse af pipebursting og styrede borer.

### Renovering af drikkevandsledninger

HTK Vand havde behov for renovering af sine vandforsyningsledninger i Sengeløse Vest. Zøllner renoverede de cirka 2.200 meter vandledninger i dimensionerne  $\varnothing 40$  -  $\varnothing 160$  samt 100 stikledninger, tilslutning til brandhaner og tilkoblinger til hoved- og sideledninger.

I entreprisen indgik der ligeledes jordledningsrenoveringer for private lodsejere.

Vandforsyningsledningerne blev primært udført som pipebursting, slipning og styrede borer fra start og modtagegruber, mens cirka 200 meter blev etableret i tracéer. I forbindelse med gravearbejdet skulle der frigraeves gasledninger og andre kabler i vejen for at undgå overgravning.

### Hovedmængder

- 2.200 m vandledninger  $\varnothing 40$  -  $\varnothing 160$
- 750 t jordarbejder
- 280 m jordledninger